

OBRA:	ENTRADA DA CIDADE
LOCAL:	NOVA BRASÍLÂNDIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / DRENAGEM

AMM DREN 001	BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	8,52	13,08	40,55
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,14	19,99	1,42
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,74	78,00	41,69
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	49,78	0,80	28,87
1350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,27	59,40	9,69
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	174,37	0,66	88,92
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,25	79,85	16,46
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,06	79,43	4,18
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,61	15,67	4,93
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	763,20	0,80	267,12
SERVIÇOS					
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	19,75	14,39
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,92	19,65	68,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,42	19,86	287,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,42	15,65	518,64
				TOTAL	R\$ 1.393,05

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - FEV/2018 - 2 x COD. 83659